

Przedmiar

**Wykonanie prac w ramach budowy kompleksu centralnego magazynu zbiorów z funkcja
wystawienniczą i edukacyjna segment A oś 1-22
zakres prac warunkowy**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45315300-1	Sieci zewn. n.n. i oświetlenie zewn.CPV45315300-1			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III.	m ³		
d.1	0701-02	85,8	m ³	85,800	
				RAZEM	85,800
2	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych gładkich jednościennej z kielichem z PCW o śr.110 mm	m		
d.1	0705-01	31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
3		Wykonanie przecisku mechanicznego pod drogą rurą o śr.110mm	m		
d.1		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YKXS4x240mm2	m		
d.1	0707-07	103	m	103,000	
				RAZEM	103,000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YKXS4x185mm2	m		
d.1	0707-06	206	m	206,000	
				RAZEM	206,000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach z mocowaniem- YKXS4x185mm2	m		
d.1	0715-06	96	m	96,000	
				RAZEM	96,000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach z mocowaniem- YKXS4x120mm2	m		
d.1	0715-05	27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
8	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III .	m ³		
d.1	0702-02	64,86	m ³	64,860	
				RAZEM	64,860