

Inwestor:
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w
Ciechanowcu
 18-230 Ciechanowiec ul. Pałacowa 5

PRZEMIAR ROBÓT - ZAKRES WARUNKOWY B

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
1	Posadzki granitowe		
1.1	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm <i>krotność= 1,00</i>	1 650,00	m2
1.2	Nawierzchnie z kostki granitowej ciętej o grubości 10cm układanej na podsypce piaskowej (analogia) <i>krotność= 1,00</i>	1 650,00	m2
1.3	Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej grubości 5cm mocowanej na klej (analogia) <i>krotność= 1,00</i>	400,00	m2
2	Posadzki przemysłowe, dywanowe i techniczne		
2.1	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome <i>krotność= 1,00</i>	310,10	m2
2.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm <i>krotność= 1,00</i>	310,10	m2
2.3	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 46x46 typ.LT1 <i>krotność= 1,00</i>	310,10	m2
2.4	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile wypełnione wykładziną LT1 <i>krotność= 1,00</i>	131,21	m
2.5	Posadzki z płytek GRES o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą <i>krotność= 1,00</i>	40,10	m2
2.6	Cokoliki, z płytek gres wys. 8 cm <i>krotność= 1,00</i>	44,40	m
2.7	Groszkowanie (śrutowanie) poziomych powierzchni betonowych <i>krotność= 1,00</i>	710,80	m2
2.8	Posadzki epoksydowe powłokowe w pomieszczeniach wewnętrznych <i>krotność= 1,00</i>	710,80	m2
2.9	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile konfekcjonowane wys. 6 cm <i>krotność= 1,00</i>	314,78	m
2.10	Posadzki wylewane z betonu dekoracyjnego jednowarstwowe grubości 20 mm <i>krotność= 1,00</i>	143,40	m2
2.11	Cokoliki na zaprawie klejowej - cokolik prefabrykowany z masy betonowej dekoracyjnej wys.8 cm gr. 2 cm. <i>krotność= 1,00</i>	85,72	m
2.12	Systemowa wycieraczka samoczyszcząca wpuszczana w posadzkę <i>krotność= 1,00</i>	3,00	m2
3	Oświetlenie - oprawy oświetleniowe		
3.1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zawieszanych do szynoprzewodu-o10 LED26W <i>krotność= 1,00</i>	71,00	szt

