

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Montaż nadproża stalowego Sali konferencyjnej Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu		
1	KNR 7-28W 0209-02-040 Wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych. Przekrój bruzd do 200 cm2 krotność= 1,00	13,00 m
2	KNR 4-01 0203-02-060 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ścian o grubości do 20 cm krotność= 1,00	1,30 m3
3	KNP 18-90 4571-2102-020 Wiercenie otworów o średnicy do 20 mm w murze, wiertarką elektryczną krotność= 1,00	40,00 szt
4	KNNR 7 0209-070-034 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu 200 kg krotność= 1,00	1,00 t
5	KNR 2-02I 0123-06-050 Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami, o grubości 1/2 cegły krotność= 1,00	10,00 m2
6	KNR 4-01 0329-03-060 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00	5,00 m3
7	KNR 4-04 1101-02-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 1,00	5,00 m3
8	KNR 4-04 1101-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym krotność= 1,00	5,00 m3
9	KNKRB 03 0603-02-050 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem krotność= 1,00	8,00 m2